



Rommelkaserne – Sanierung Unterstellhalle Gebäude 54 Gebäude

Eckdaten

Auftraggeber	Bundesanstalt für Immobilien- Aufgaben (BlmA) Vertreten durch das Staatliche Hochbauamt Ulm
Ansprechpartner	LBD Tilman Ruhdel
Art der Maßnahme	Umbau und Sanierung
Aufgabenstellung	Instandsetzung Gebäude
Baujahr	2015 - 2017
Größe	Grundfläche: 190 m x 14 m = 2660 m ²
Bausumme brutto	1.113.000,- EUR (KG300+400)

Zum Projekt

Die offene Fahrzeugunterstellhalle 54 war in die Jahre gekommen und musste grundlegend instandgesetzt werden. Das Tragwerk aus Spannbetonbindern als eingespannte Kragarme und die V-förmigen Streben zeigten erhebliche Betonschäden. Die Dachdeckung aus gewellten Aluminiumplatten war löchrig und die Rückwandbekleidung aus asbesthaltigem Faserzement war abgängig.

Sämtliche Betonbauteile wurden betontechnologisch instandgesetzt. Das Dach wurde neu aufgebaut und mit Entwässerung neu geregelt. Die Außenanlagen wurden angepasst und eine Versickerungsmulde für das Dachwasser geschaffen. Die Elektroinstallation wurde erneuert und der Hallenboden ausgebaut.